

Specifikacija potrebnih radova za popravku energetskog suvog transformatora, "Rade Končar", tip: KtSt 400; 6/0.4 KV, 400 KVA, Br: 458510,

- Demontaža transformatora iz kućišta
- Rastavljanje jezgra transformatora i demontaža primarnih i sekundarnih namotaja
- Izrada novih primarnih namotaja transformatora 3x
- Izrada novih sekundarnih namotaja transformatora 3x
- Montaža namotaja na jezgra 3x
- Lakiranje i izolovanje svih namotaja
- Povezivanje namotaja i izrada priključaka na visokom i niskom naponu
- Kontrola stanja kućišta
- Pranje kućišta
- Farbanje kompletnog transformatora originalnom bojom
- Ugradnja transformatora u kućište
- Eventualni nepredviđeni radovi(ako se prilikom rasklapanja transformatora, uoče još neki kvarovi ili oštećenja, koje sada nije moguće utvrditi).
- Ispitivanje i izrada ispitnog izveštaja

Delovi kućišta koji su protiveksplozivnoj zaštiti ne smeju se ni na koji način fizički oštetiti, i ne smeju na njima da se vrše nikakve intervencije.

Potrebno je da je potencijalni ponuđač već imao iskustva i da je obavljao remonte ove vrste električnih uređaja.

Garancija na izvedene radove minimum 6. meseci od dana puštanja transformatora u rad.
Rok za završetak radova 60. dana od dana preuzimanja uređaja.

Elektro služba JP PEU "Resavica"