

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Potrebno je isporučiti i ugraditi odgovarajuće rezervne delove, i dovesti u ispravno stanje postojeće ormane sa kompenzacijama reaktivne energije, u objektima u RMU "Rembas".

Naziv lokacije	Potrebni delovi I rad
Pumpno postrojenje Sisevac, asinhroni elektro motor 200 KW, 380 V	Kondenzatorski kontakter 30 kVAr
	Kondenzatorska baterija 20 kVAr; 450 V
	Montaža, podešavanje, ispitivanje, merenje Cos fi, izdavanje izveštaja o ispravnosti
Pumpno postrojenje Požare, asinhroni elektro motor 200 KW, 380 V	Kondenzatorski kontakter 30 kVAr
	Kondenzatorska baterija 20 kVAr; 450 V
	Montaža, podešavanje, ispitivanje, merenje Cos fi, izdavanje izveštaja o ispravnosti
Resavica separacija-razvod- Postrojenje 1 MW, el. motorni pogoni	Regulator reaktivne energije 6 stepeni
	Kondenzatorska baterija 25 kVAr; 450 V
	Kondenzatorska baterija 50 kVAr; 450 V
	Kondenzatorski kontakter 30 kVAr
	Kondenzatorski kontakter 60 kVAr
Potrebna je prepravka sistema kompenzacije na separaciji da se postiže minimum $\cos \phi = 0,95$ (Sa sadašnjim sistemom se postizao $\cos \phi$, maksimalno do 0,7).	Montaža, prepravka sistema, ispitivanje, merenje $\cos \phi$, izdavanje izveštaja o ispravnosti
Resavica separacija-transformatori, 3 x 630 KVA	3 x Kondenzatorska baterija 20,8 kVAr; 450 V
	Montaža, podešavanje, ispitivanje, merenje $\cos \phi$, izdavanje izveštaja o ispravnosti
Resavica toplana, El. motorni pogon, 500 KW, 380 V	Regulator reaktivne energije 6 stepeni
	3 x Kondenzatorska baterija 22,5 kVAr; 450 V
	Kondenzatorska baterija 50 kVAr; 450 V
	Kondenzatorski kontakter 30 kVAr
	Kondenzatorski kontakter 60 kVAr
	Montaža, podešavanje, ispitivanje, merenje $\cos \phi$, izdavanje izveštaja o ispravnosti
Senjski rudnik-ventilaciono postrojenje, Asinhroni el. motor. 45 KW, 380 V	Kondenzatorska baterija 10,4 kVAr; 450 V
	Kondenzatorska baterija 20,8 kVAr; 450 V

	Kondenzatorska baterija 20 kVAR,450 V
	2 x Kondenzatorski kontaktor 30 kVAr
	Montaža, podešavanje, ispitivanje, merenje Cos fi, izdavanje izveštaja o ispravnosti
Remiza –Resavica. El motorni pogon 110 KW	Kondenzatorska baterija 25 kVAR,450 V
	Kondenzatorska baterija 50 kVAR,450 V
	2 Kondenzatorski kontaktor 30 kVAr
	Kondenzatorski kontaktor 60 kVAr
	Montaža, podešavanje, ispitivanje, merenje Cos fi, izdavanje izveštaja o ispravnosti
Vodna, el. motorni pogon 2 x 90 KW	2 x Kondenzatorska baterija 50 kVAR,450 V
	2 x Kondenzatorski kontaktor 60 kVAr
	Montaža, podešavanje, ispitivanje, merenje Cos fi, izdavanje izveštaja o ispravnosti
	Napomena: Svi potrebni konden- zatori su trofazni.

Garantni rok: 24 meseci

Rok isporuke i montaže : Do 60 dana od dana davanja saglasnosti na ponudu.