

Поправка и ремонт прекидача захтева следеће

1. Малоуљни прекидач „Minel“, тип: PU 105-250; 12 KV; 630 A; Br: P-534/74

- Неисправан је СКЛОП ПОЛОВА и део МОП-145 механизма потребно је заменити следеће:

Заменити склоп нормалних контаката (леви и средњи пол по 18 комада, десни пол 9 комада), заменити продужених контаката - по 3 на сва три пола прекидача. Заменити помични контакт, заменити доњи контакт и дихтунг на доњем прикључку на сва три пола, заменити леву и средњу комору за гашење лука, заменити леву и средњу изолациону цев, све изолационе цеви офарбати, заменити међукоморе доњих контаката на свим половима, заменити чеп за испуштање уља на сва три пола, заменити дихтунг на показивачу нивоа уља - 9 ком, дихтунг на чепу за испуст уља - 3 ком, заменити шпулну за искључење, заменити сигналну кутију за искључење, заменити комплетно уље у сва три пола прекидача.

- Преглед и евентуална поправка моторно опружног погона тип: МОР 14 ; 220 VAC,
- Мерење падова напона на контактима,
- Мерење прелазног отпора контаката,
- Замена изолационог уља – 6,0 Кг.
- Испитивање диелектричне чврстоће изолационог уља,
- Функционална проба прекидача,
- Евентуални непредвиђени радови и делови
- Израда извештаја о извршеном сервисирању и издавању испитног протокола, а у свему према упутствима произвођача за погон и одржавање.

Рок за завршетак радова је 30 дана од дана сагласности на понуду.

Гаранција на изведене радове је 1. година од преузимања прекидача.

Превоз на ремонт и враћање прекидача је обавеза понуђача.

Прекидач се налази у Ибатрским рудницама у Ушћу.