



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА - РЕСАВИЦА

РМУ „Боговина“  
(030)460 406, факс(030)460 774

QMS

1230/145  
26.12.2025

| ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ                               |          |                                                                                  | Ознака        |
|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                 |          |                                                                                  | 15-25-130-008 |
| Овим се одобрава набавка за потребе: Сепарације |          |                                                                                  |               |
| Р.Б.                                            | ПРОИЗВОД |                                                                                  | Количина      |
|                                                 | Ознака   | Назив и карактеристике                                                           |               |
| 1                                               | 3. 52    | Радови на покривању крова класирнице ребрастим лимом, површине 280m <sup>2</sup> |               |
| Процењена вредност набавке                      |          |                                                                                  | 880.000 din   |

НАПОМЕНА: На основу наређења Извршног директора БЗР ЈП ПЕУ Ресавица које је након обилазка сепарације, уписано у Књиги рударског надзора, 2022. године, потребно је обезбедити одговарајуће предузеће у циљу покривања крова класирнице.

У класирници се врши просејавање равног угља на првом сити у процесу предкласирања као и ручни одабир јаловине са пребирне траке. У систему су још две траке које одвозе просев сита у бункер равног угља. Изнад површине на којој се налази наведена опрема, а пре свега радници који опрему пуштају у рад, не постоји лим тј. кров који треба да штити раднике од лоших временских услова.

У просторији класирнице налази се разводни орман са комплетном инсталацијом која ваљаја погон класирнице, на коју се слива вода приликом падавина. На поду класирнице услед падавина долази до задржавања воде што додатно угрожава безбедност радника.

Техничка спецификација је у прилогу налога.

САГЛАСАН  
Главни инж. за прераду угља ЈП ПЕУ  
Дејан Вељковић

САГЛАСАН  
изв. Директор за техн. посл. ЈП ПЕУ  
Слободан Митић

30.12.2025.

САГЛАСАН  
изв. Директор за ком. посл. ЈП ПЕУ  
Владимир Милошевић

30.12.25

ИСПОСТАВНО:

ЗА НАДЛЕЖНИ  
РУКОВОДИЛАЦВРМНО КОМЕРЦИЈАЛНИ  
РУКОВОДИЛАЦ

ОДОБРИО ДИРЕКТОР:

ДАТУМ  
25.12.2025ДАТУМ  
25.12.2025.ДАТУМ  
25.12.2025.ДАТУМ  
25.12.2025.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

РМУ „Боговина“  
(030) 460 406, факс (030) 460 774

IMS



|                        |                        |         |
|------------------------|------------------------|---------|
| ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА | ВРСТА: 0.<br>МАТ. ДОК: | Ознака: |
|------------------------|------------------------|---------|

Датум: 25.12.2025

**\*Опис послова**

- Демонтажа старог лима (пажљиво уклањање лима) и одлагање истог
- Демонтажа слемењака 21м
- Монтажа новог ребрастог ТР ПВЦ лима са употребом дизалице - 280 м2
- Монтажа слемењака - 21м

**\*Спецификација материјала**

- Ребрасти ТР ПВЦ лим са филцом (дебљине 0,5мм и ребра 35мм) - 280 м2
- Саморесци са подлошком - 1700 ком
- Слемењски лим РС 500 - 21М

\*Радови се изводе на висини од 35м тако да је потребно користити комплетну заштитну опрему за радове на висини уз поседовање лекарског уверења радника за рад на висини

\*Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора решењем о именовању лица која врше стручни надзор и испуњавају услове прописане Законом о планирању и изградњи.

\*Налаз стручног надзора уписује се у грађевински дневник.

\*Примопредаја извршених радова се сматра извршеном када овлашћено лице Наручиоцу потпише записник о техничком пријему без примедби.

\*Рок за завршетак радова 15 дана од потписивања уговора или наруџбенице уз могућност померања због временских услова или догађаја који није могао да се предвиди.

\*Ако се приликом завршетка радова укаже неки недостатак (прокишњавање, лоше причвршћен лим...) понуђач је дужан да исте отклони у року од 5 дана.

\*Понуђач је обавезан да на извршене радове обезбеди гаранцију, као и на материјал не краћу од 12 месеци

**Препорука**

-У циљу детаљнијег увида у обим и карактеристике радова наручилац ће свим заинтересованим понуђачима омогућити обилазак локације на којој се изводе радови у периоду од тренутка објављивања па до тренутка завршетка поступка набавке

-Лице за контакт управница сепарације Мирјана Предић 063/7211850

Директор РМУ „Боговина“  
Иван Васиљковић, дипл. инж. руд.

