

Popravka i remont malouljnog prekidača snage podrazumeva sledeće:

1. Malouljni prekidač, „Minel“, tip: PU 106-350; 12 KV; 630 A; sa motorno-opružnim pogonom tip: MOP 14 ; 110 V DC

- Oštećen je od električnog luka izolacioni cilindar jednog pola prekidača- prvi sleva.
 - Izgoreo je namotaj za isključenje.
 - Vizuelno ne mogu da se vide druga oštećenja.
- U prilogu su slike oštećenih delova prekidača.

Da bi se prekidač doveo u ispravno stanje, potrebno je sledeće:

- Remont motorno opružnog pogona tip: MOP 14 ; 110 V DC, Zamena neispravnih delova – namotaja za isključenje, i eventualno drugih delova koji su neispravni a mogu da se ustanove tek nakon otvaranja mehanizma, remont sklopova za ručno i električno uključanje i isključenje, i čišćenje, podmazivanje i podešavanje mehanizma. Kontrola signalnih sklopki.
- Provera ispravnosti komandovanja prekidačem.
- Zamena oštećenog izolacionog cilindra prvog pola prekidača.
- Provera komora za gašenje luka
- Zamena zaptivki na polovima prekidača
- Provera i pritezanje svih električnih i mehaničkih spojeva prekidača,
- Provera naleganja kontakata (ruža) i eventualna zamena u slučaju neispravnosti,
- Merenje padova napona na kontaktima
- Provera jednovremenosti uključanja-isključanja
- Merenje prelaznog otpora kontakata,
- Zamena izolacionog ulja – 6,0 Kg.
- Ispitivanje dielektrične čvrstoće izolacionog ulja,
- Funkcionalna proba prekidača,
- Eventualni nepredviđeni radovi i delovi
- Izrada izveštaja o izvršenom servisiranju i izdavanje ispitnog protokola, a u svemu prema uputstvima proizvođača za pogon i održavanje.

Rok za završetak radova je 30 dana od dana saglasnosti na ponudu.

Garancija na izvedene radove je 12. meseci od preuzimanja prekidača.

Ponuđač je u obavezi da skine prekidač iz čelije razvodnog postrojenja, da montira zamenski prekidač istog tipa koji će on obezbediti (da ne bi prepravljali bakarne šine-sabirnice u postrojenju), koji će biti u radu dok se naš prekidač ne vrati sa remonta.

Ponuđač posle remonta treba da demontira zamenski prekidač, da montira remontovani prekidač, da poveže relejne zaštite, da izvrši podešavanje relejnih zaštita i da ispita funkcionalnost istih na ovom izvodu. Za sve to treba da sačini izveštaj, i izda uverenje o ispitivanju prekidača, kao i o ispravnosti prekidača i celog sklopa sa zaštitama.

Prevoz na remont i vraćanje prekidača je obaveza ponuđača. Prekidač se nalazi u RMU "Jasenovac" kod Krepoljina.