

Дана 06.07.2021год. извршена је дефектажа прегорелог енергетског уљног трансформатора 6/04кV,250кVA и устанобљено је следеће:

– Прегорела су сва три намотаја

Спецификација потребних радова за поправку трансформатора:

– Истакање трафо уља

– Демонтажа трансформатора из суда

– Растављање језгра трансформатора и демонтажа примарних и секундарних намотаја

– Премотавање примарних намотаја трансформатора 3x

– Премотавање секундарних намотаја трансформатора 3x

– Лакирање и изоловање свих намотаја

– Филтрирање трафо уља

– Контрола стања трансформаторског суда

– Прање трансформаторског суда

– Замена заптивача

– Фарбање комплетног трансформатора

– Уградња трансформатора у суд

– Евентуални непредвиђени радови (ако се приликом расклапања трансформатора уоче још неки кварови или оштећења које сада није могуће утврдити)

– Испитивање и израда испитног извештаја

Гаранција на изведене радове минимум 6 месеци од дана пуштања трансформатора у рад.