

ПРИЛОГ НАЛОГА ЗА НАБАВКУ 1/7.25.077.

МАЛОУЉНИ ПРЕКИДАЧ „МИНЕЛ“ ТИП: PU 106-350, 12 KV, 630 A

Неисправан је због квара у разводном ормару на ПК Прогорелица, где је дошло до спаљивања спољне облоге или изолационе целине.

Према приложеном направити дефектажни лист и извршити ремонт.

- Замена изолационих цилиндара прекидача
- Замена свих контаката
- Замена свих диштунга
- Довођење електро механичког система укључења у исправно стање
- Довођење намотаја за укључење (110 V) у исправно стање
- Замена изолационог уља (око 0,6 кг)
- Мерење падова напона на контактима
- Мерење прелазног отпора контаката
- Фарбање адекватним премазом
- Функционална проба прекидача
- Остали непредвиђени радови
- Израда извештаја о извршеном сервисирању и издавање испитног листа, а у свему према упутствима произвођача за погон и одржавање.

Рок за завршетак радова је 30 дана од дана сагласности за понуду.

Гаранција за наведене радове је 1 година од преузимања прекидача.

Превоз на ремонт и враћање прекидача је обавеза понуђача.

Прекидач се налази у Ибарским рудницама у Ушћу.

Фотографије прекидача шаљем као додатни прилог.



