1954/1-12

ЗАХТЕВ ЗА УСЛУГУ

Ознака
12-26-12161-36

Овим се одобрава набавка за потребе: РМУ СОКО - МАШИНСКА СЛУЖБА
План набавки на који се не примењује закон о јавним набавкама за 2026 годину.
Ред.бр. 2.103 Испитивање вентила сигурности

Р.Б.	ПРОИЗВОД		Количина
	Ознака	Назив и карактеристике	
1.	2.103	Испитивање вентила сигурности са тегом	10 ком.
2.	2.103	Испитивање вентила сигурности са опругом	5 ком.
Процењена вредност набавке		око 180 000 дин.	

НАПОМЕНА: Испитивања извршити у кругу РМУ Соко, како не би било застоја у раду система грејања и система сабдевања компримираним ваздухом. Такође, испитивање извршити у периоду од 02.12.2026. до 04.12.2026. године.

САГЛАСАН
Руководилац машинских послова ЈПЕУ
Саша Новаковић
05. 11 '26

САГЛАСАН
изв. Директор за техн. посл. ЈПЕУ
Слободан Митић
05.11.26

САГЛАСАН
изв. Директор за ком. посл. ЈПЕУ
Владимир Милошевић
04.11.2026.

ИСПОСТАВИО: РУКОВОДИЛАЦ МАШИНСКЕ СЛУЖБЕ	НАДЛЕЖНИ РУКОВОДИЛАЦ	ПРИМИО: КОМЕРЦИЈАЛНИ РУКОВОДИЛАЦ	ОДОБРИО ДИРЕКТОР:
Милан Савић	Александар Вукојанац	Биљана Стаменковић	Марко Конатар
ДАТУМ	ДАТУМ	ДАТУМ	ДАТУМ
03.11.2026.	03.11.2026.	03.11.2026.	03.11.2026.

Образложење: Потребно је извршити периодично испитивање сигурносних вентила са тегом и сигурносних вентила са опругом. Испитивање се врши на период од једне године што је дефинисано законом. Уколико се не изврши испитивање мораће да се заустави рад система грејања и система снабдевања компримираним ваздухом.

Вентили сигурности са тегом			
Р. Бр.	Називни отвор (DN)	Називни притисак (PN)	Захтевани притисак отварања (pzo)
1.	80 mm	16 bar	3.0 bar
2.	60 mm	16 bar	5.0 bar
3.	40 mm	16 bar	4.0 bar
4.	40 mm	16 bar	6.0 bar
5.	32 mm	16 bar	11.0 bar
6.	40 mm	16 bar	6.0 bar
7.	25 mm	16 bar	6.0 bar
8.	25 mm	16 bar	3.0 bar
9.	32 mm	16 bar	10 bar
10.	80 mm	16 bar	4 bar
Вентили сигурности са опругом			
1.	25 (R1“)	16 bar	7.7 bar
2.	25 (R1“)	16 bar	7.7 bar
3.	40 (R 1 ½“)	16 bar	2.5 bar
4.	40 (R 1 ½“)	16 bar	2.5 bar
5.	Према техничкој документацији произвођача компресора „Gardner Denver ESM-90“		